



ITEM	DESCRIPCION	CAN	UNI
1	Cimiento de Hormigon de Cascote de 0,80x0,80x0,60 m p/monofásico y de 1,00x0,80x0,80 m p/trifásico	1	Pza
2	Capa Aisladora de 0,45x0,45x0,10 m p/monofásico y de 0,60x0,45x0,10 m p/trifásico	1	Pza
3	Pilar de mamposteria de ladrillo comun de 0,45x0,45x2,00 m p/monofásico y de 0,60x0,45x2,00 m p/trifásico	1	Pza
4	Caja Plástica con tapa de Poliester Reforzado c/Fibra de Vidrio(PRFV) y Visor de 10x10 cm de Policarbonato Transparente, para alojamiento de medidores, con medidas minimas interiores en mm de: 260x180x200 p/monof. y 390x260x250 p/trif.	1	Pza
5	Interrupor Termomagnético de 32A Ruptura=10kA Curva C, Bipolar p/monofásico y tetrapolar p/trifásico	1	Pza
6	Caja Plástica p/externo c/riel DIN para alojar termomagnéticas para interrupción del servicio por el Usuario	1	Pza
7	Caño de Polipropileno de $\phi=1 \frac{1}{2}$ "	10	Mts
8	Grampa "Omega" de $\phi=1 \frac{1}{2}$ " de Chapa Galvanizada	7	Pza
9	Clavo Recto Espiralado de 1"	14	Pza
10	Cable Subterráneo de Cobre aislación XLPE de 1,1kV, Categoria II de 2x10 mm ² p/monof. y de 4x10 mm ² p/trifásico	--	Mts
11	Conjunto Terminal p/Cable Subterráneo de 1,1kV de 2x10 mm ² p/monofásico y de 4x10 mm ² p/trifásico	1	Pza
12	Kit de Morsetos para conexión de cable concéntrico a la red, formado por 1 morseto para neutro, precintos plasticos p/externo, morsetos portafusibles y fusibles Neozed de 63 a para Fase, uno p/monofásico y tres p/trifásico	1	Jgo
13	Jabalina tipo Coperweld JL-14/1500 soldada con 3 m cable de cobre desnudo de 10 mm ² , con soldadura cuprolumino-térmica, p/puesta a tierra de medidor	1	Pza
14	Caño corrugado de PVC, para uso eléctrico de $\phi=1 \frac{1}{2}$ "	1,5	m
15	Arena Gruesa	--	m ³
16	Ladrillo Comun (5x15x25 cm)	--	Pza

NOTA: Cuando el tablero principal de la vivienda está a menos de 1(Uno) m del pilar, no es necesario los Item 5 y 6.
 Cuando el poste de la red queda alejado del pilar, se puede instalar otro poste de apoyo de la red, ubicado en medianera.
 Cuando la red es por línea de edificación, el caño de acometida deberá ser enbuido en la pared.



**Acometida desde Línea Aérea
 Entrada y Salida Subterránea-Tarifa T1
 en Pilar de Mamposteria de Ladrillo**

TOMO VII
Capitulo:VII Seccion:2
 COMISION NORMALIZADORA
VERSION: 20/02/03
REEMPLAZA A :
CODIGO:
 72030-1T1-ASS
PAGINA: VII-2-03